

Projet national d'adressage de Conakry

Phase d'extension — Commune de Dixinn

Modèle de calcul — synthèse (Méridien Aménagement & Ingénierie)

Bâti et voirie		
Bâtiments estimés (2026)	42,495	Hypothèses — population projetée / taille du ménage
Quartiers	21	
Voies estimées	482	
Intersections estimées	723	
Poteaux / plaques de rue	2,890	
Budget		
Sous-total A+B avant provisions (USD)	\$3,014,033	
Sous-total A+B avant provisions (GNF)	26,421,013,278 GNF	
Provision pour imprévus (USD)	\$542,526	
Provision pour retards de calendrier (USD)	\$145,217	
BUDGET TOTAL DU PROJET (USD)	\$3,701,776	
BUDGET TOTAL DU PROJET (GNF)	32,449,768,416 GNF	
Ressources humaines		
Effectif total mobilisé	180	
Masse salariale estimée (USD)	\$842,416	
Comparaison avec le pilote de Kaloum		
Facteur d'échelle (bâtiments Dixinn / Kaloum)	2.19×	
Budget Kaloum (référence, avant provision, USD)	\$1,075,000	

Comment utiliser ce classeur

- Feuille « Hypothèses » : toutes les valeurs modifiables (fond jaune, texte bleu) — population, taux de croissance, taux de change, multiplicateurs budgétaires, chiffrage de référence de Kaloum.
- Feuilles « Budget », « RH », « Équipements » : calculs détaillés, entièrement formulés à partir des Hypothèses — aucune valeur n'y est codée en dur.
- Modifier une hypothèse (ex. population, taux de croissance) recalcule automatiquement l'ensemble du classeur, y compris cette synthèse.

4. Les chiffres de ce modèle correspondent à ceux de la note de proposition Word (légères différences d'arrondi possibles, la note utilisant des valeurs arrondies pour la lecture).

Modèle de calcul — Projet d'adressage de Dixinn

Cellules en bleu sur fond jaune = hypothèses modifiables. Le reste recalcule automatiquement.

Démographie et bâti — Dixinn		
Population de Dixinn (recensement 2014)	137,287	habitants
Taux de croissance urbaine annuel	4.0%	%/an
Horizon de projection (2014 → 2026)	12	années
Taille moyenne du ménage	6	personnes/ménage
Majoration bâtiments non résidentiels	1.16	facteur
Nombre de quartiers de Dixinn	21	quartiers
Source : RGPH3 2014 / INS Guinée (Wikipédia, en.wikipedia.org/wiki/Dixinn) Calibré pour reproduire la projection 2026 utilisée dans la note Kaloum		
Écarts commerces / bureaux / équipements en sus des logements Source : Annuaire statistique INS Guinée / liste des quartiers de Dixinn		

Référence — phase pilote de Kaloum (déjà chiffrée)		
Bâtiments recensés — Kaloum	19400	bâtiments
Quartiers — Kaloum	11	quartiers
Voies estimées — Kaloum	220	voies
Intersections estimées — Kaloum	330	intersections
Poteaux/plaques de rue — Kaloum	1320	poteaux
Poteaux par intersection	4	poteaux/intersection
Un poteau par coin de rue		

Change et provision		
Taux de change USD / GNF	8766	GNF pour 1 \$
Taux de provision pour imprévus	18.0%	%
Dérivé du chiffrage de la note Kaloum (1 076 000 \$ ≈ 9,43 Mds GNF)		

Multiplicateurs budgétaires — postes semi-fixes (vs Kaloum)		
Répertoire toponymique et validation communale	1.3	×
Base de données SIG et portail numérique	0.5	×
Formation des agents et sensibilisation	1.5	×
Coordination et suivi-évaluation	1.3	×
Méthodologie déjà établie avec le pilote ; hausse liée au nb de quartiers Plateforme déjà développée pour Kaloum ; coût marginal d'extension Lié au nombre de quartiers plutôt qu'au nombre de bâtiments Structure de pilotage déjà en place, renforcement partiel		

Budget de référence — phase pilote Kaloum (USD, avant provision)		
Cartographie et collecte de données	266000	\$
Répertoire toponymique et validation communale	53000	\$
Enquête et numérotation des bâtiments	213000	\$
Base de données SIG et portail numérique	160000	\$
Fabrication et pose de la signalétique	213000	\$
Formation des agents et sensibilisation	53000	\$
Coordination et suivi-évaluation	106000	\$
Ajustement — renforcement de la signalétique	11000	\$

Résultats calculés

Population de Dixinn projetée (2026)	219,801	habitants
Bâtiments totaux estimés (2026)	42,495	bâtiments
Facteur d'échelle vs Kaloum (bâtiments)	2.19	×
Poteaux / plaques de rue estimés	2,890	poteaux
Intersections estimées	723	intersections
Voies estimées	482	voies
Plaques de numérotation de bâtiments	42,495	plaques

Renforcement demandé (main d'œuvre × 3, équipements × 2) et provision retards			
Facteur de renfort — main d'œuvre terrain	3.0	×	Appliqué aux agents enquêteurs, agents de sensibilisation, réserve, et à leur encadrement
Facteur de renfort — équipements techniques	2.0	×	Appliqué aux GPS, tablettes, ordinateurs et véhicules (pas aux plaques/poteaux, liés au bâ
Part « équipement physique » du poste Cartographie	30.0%	%	Le reste du poste correspond à l'imagerie/service, non concerné par le renfort matériel
Durée indicative du projet	13.5	mois	Milieu de la fourchette « 12 à 15 mois » de la note de proposition
Retard à provisionner	2	mois	Mois supplémentaires de salaires et de coordination à couvrir en cas de glissement de cale

Budget estimatif — phase d'extension à Dixinn

A. Postes opérationnels (dérivés du chiffrage du pilote de Kaloum)				
Poste de dépense	Formule (base Kaloum)	Montant (USD)	Montant (GNF)	Origine du chiffre
Cartographie et collecte de données	KAL_CARTO × SCALE	\$582,663	5,107,623,858 GNF	Poste variable — proportionnel au nombre de bâtiments
Répertoire toponymique et validation communale	KAL_TOPO × MULT_TOPO	\$68,900	603,977,400 GNF	Poste semi-fixe — voir multiplicateur en Hypothèses
Enquête et numérotation des bâtiments	KAL_ENQ × SCALE	\$466,569	4,089,943,854 GNF	Poste variable — proportionnel au nombre de bâtiments
Base de données SIG et portail numérique	KAL_SIG × MULT_SIG	\$80,000	701,280,000 GNF	Réutilisation de la plateforme développée pour Kaloum
Fabrication et pose de la signalétique	KAL_SIGN × SCALE	\$466,569	4,089,943,854 GNF	Poste variable — proportionnel au nombre de bâtiments/poteaux
Formation des agents et sensibilisation	KAL_FORM × MULT_FORM	\$79,500	696,897,000 GNF	Poste semi-fixe — lié au nombre de quartiers
Coordination et suivi-évaluation	KAL_COORD × MULT_COORD	\$137,800	1,207,954,800 GNF	Poste semi-fixe — structure de pilotage déjà en place
Ajustement — renforcement de la signalétique	KAL_AJUST × SCALE	\$24,095	211,216,770 GNF	Poste variable — proportionnel au nombre de poteaux
B. Renforts demandés — main d'œuvre × 3 et équipements × 2 (coût incrémental)				
Renfort main d'œuvre terrain (facteur × 3 vs plan de base)	KAL_ENQ × SCALE × (MULT_MO − 1)	\$933,138	8,179,887,708 GNF	Coût additionnel des 2 x effectifs terrain supplémentaires (cf. feuille RH)
Renfort équipements techniques (facteur × 2 vs plan de base)	KAL_CARTO × SCALE × PART_EQUIP_CARTO × (MULT_EQUIP − 1)	\$174,799	1,532,288,034 GNF	Coût additionnel du doublement des GPS, tablettes, ordinateurs et véhicules (cf. feuille Éq)
SOUS-TOTAL A + B (avant provisions)		\$3,014,033	26,421,013,278 GNF	
Provision pour imprévus (coûts/quantités)	Sous-total × PROVISION_RATE	\$542,526	4,755,782,916 GNF	Taux modifiable en Hypothèses (fourchette usuelle 15-20 %)
SOUS-TOTAL avec provision pour imprévus		\$3,556,559	31,176,796,194 GNF	
C. Provision pour retards de calendrier (nouvelle demande)				
Provision pour retards de calendrier	(Masse salariale + Coordination) ÷ durée × mois de retard	\$145,217	1,272,972,222 GNF	Couvre des mois supplémentaires de salaires et de coordination en cas de glissement de
BUDGET TOTAL DU PROJET (toutes provisions incluses)		\$3,701,776	32,449,768,416 GNF	

Méthode : les postes A sont dérivés du chiffrage réel de la phase pilote de Kaloum (facteur d'échelle ou multiplicateur semi-fixe).
Les postes B chiffrent le coût additionnel du renfort demandé (main d'œuvre × 3, équipements × 2) au-delà de ce qui est déjà financé dans les postes A. Le poste C provisionne un glissement de calendrier de 2 mois (modifiable) sur la masse salariale et la coordination. Modifier n'importe quelle hypothèse recalcule automatiquement l'ensemble du budget.

Ressources humaines — phase d'extension à Dixinn

9.1. Équipe de coordination et technique				
Poste	Effectif Kaloum (référence)	Multiplicateur	Effectif Dixinn	Profil recherché
Chef de projet	1	1.00	1	Ingénieur urbaniste / aménagement du territoire, expérience en gestion de projet
Responsable SIG / géomaticien en chef	1	1.00	1	Pilotage de la méthodologie cartographique et de la base de données
Techniciens SIG / cartographes	4	1.50	6	Traitement de l'imagerie, production des cartes, contrôle qualité
Développeurs informatiques (base de données / portail)	2	0.50	1	Adaptation et maintenance du système SIG déjà développé pour Kaloum
Chefs d'équipe de terrain (superviseurs)	3	1.67	15	Encadrement des enquêteurs, contrôle qualité terrain — effectif × facteur de renfort main c

9.2. Équipe de terrain (recrutement temporaire, ~12 à 15 mois)				
Poste	Effectif Kaloum (référence)	Multiplicateur	Effectif Dixinn	Profil recherché
Agents enquêteurs (numérotation + relevés GPS)	14	2.29	96	Niveau bac+2 ou expérience en enquêtes de terrain — effectif × facteur de renfort main d'
Agents de sensibilisation communautaire	6	1.83	33	Liaison avec les chefs de quartiers, médiation avec les habitants — effectif × facteur de re
Personnel de renfort / réserve	4	1.75	21	Profil polyvalent, mobilisé selon les besoins — effectif × facteur de renfort main d'œuvre (f
(soit en équipes de 2, cf. relevé GPS en binôme)				

9.3. Consultants ponctuels et support (effectifs fixes, non proportionnels au bâti)				
Poste	Effectif			Nature
Spécialiste toponymie (validation des noms de rues)	1			Mission ponctuelle, en lien avec la mairie
Expert juridique / institutionnel	1			Mission ponctuelle, appui au cadre légal
Personnel administratif et financier	2			Comptable / gestionnaire, assistant administratif
Chauffeurs / logistique	2			Postes permanents pour la durée du projet
Équipe de pose de la signalétique (sous-traitée, coût déjà inclus dans le poste « signalétique »)				

Synthèse effectifs et masse salariale				
Effectif total mobilisé			180	
Référence masse salariale — Kaloum				
Masse salariale Kaloum (référence, GNF)	1,600,000,000 GNF			≈ 183 000 \$ pour la phase pilote de Kaloum
Effectif total Kaloum (référence)	39			
Masse salariale estimée — Dixinn (GNF)			7,384,615,385 GNF	
Masse salariale estimée — Dixinn (USD)			\$842,416	

Les multiplicateurs (colonne bleue) sont modifiables ; les effectifs Dixinn et la masse salariale recalculent automatiquement.

Équipements et signalétique — phase d'extension à Dixinn

10.1. Équipements à acquérir				
Article	Quantité (formule)	Quantité Dixinn		Observation
Récepteurs GPS de précision (sub-métrique)	ROUND(RHID13/2,0)+RHID9	126		Un par binôme d'enquêteurs et par superviseur — quantité × facteur de renfort équipement
Tablettes de terrain robustes (collecte mobile)	RHID13	192		Une par agent enquêteur — quantité × facteur de renfort équipements (Hypothèses)
Ordinateurs portables (équipe SIG / bureau)	RHID7+RHID8+RHID5+RHID6	18		Équipe SIG, développeurs, coordination — quantité × facteur de renfort équipements (Hyp
Licences logiciels SIG		1		QGIS (libre) possible en base, avec appui technique payant
Véhicules 4x4 / motos (location, 12 mois)		10		Location préférée à l'achat pour une phase d'extension — quantité × facteur de renfort équ
Plaques de numérotation des bâtiments	PLAQUES_BAT	42,495		Une par bâtiment recensé, fabrication et gravure
Poteau et plaque de rue — fourniture	POTEAUX	2,890		Un par intersection × 4 coins
Creusement des trous (main d'œuvre + outillage)	POTEAUX	2,890		Un trou par poteau, sol sablonneux côtier
Ciment et matériaux du massif d'ancrage	POTEAUX	2,890		Béton, sable, gravier — massif 30×30×50 cm par poteau
Main d'œuvre de pose et scellement	POTEAUX	2,890		Installation et finition du poteau et de la plaque

10.4.5. Coût d'installation par poteau (composantes unitaires, GNF)				
Poste	Coût unitaire (GNF)			Détail
Fourniture (poteau acier galvanisé + plaque émaillée)	575,000 GNF			Matériel prêt à poser
Creusement du trou	30,000 GNF			Main d'œuvre + outillage manuel
Ciment et matériaux du massif d'ancrage	40,000 GNF			Béton, sable, gravier (massif 30×30×50 cm)
Main d'œuvre de pose et scellement	35,000 GNF			Mise en place, alignement, finition
TOTAL PAR POTEAU	680,000 GNF			
Coût total poteaux (GNF)	1,965,200,000 GNF			
Coût total poteaux (USD)	\$224,184			

10.4.3. Devis comparatif par matériau (signalétique complète : plaques bâtiment + poteaux)				
Matériau	Coût unitaire relatif (vs plexiglas)	Coût total (USD)	Coût total (GNF)	Avantage principal
Acier émaillé (tout matériel)	\$253,000	\$554,187	4,858,003,242 GNF	Durabilité maximale (décennies), résistance aux UV et aux graffitis
Aluminium laqué anti-UV (tout matériel)	\$197,000	\$431,521	3,782,713,086 GNF	Meilleur équilibre coût/durabilité, léger à poser
Plexiglas (tout matériel)	\$130,000	\$284,760	2,496,206,160 GNF	Coût d'achat le plus bas, impression numérique nette

Colonne B = coût de référence Kaloum (à titre de comparaison entre matériaux) ; colonne C = mis à l'échelle de Dixinn.

Toutes les quantités marquées en formule recalculent automatiquement à partir des feuilles Hypothèses et RH.