

MÉRIDIEN AMÉNAGEMENT & INGÉNIERIE — Hypothèses de chiffrage

Assainissement des eaux usées de Conakry — modèle de chiffrage (ordre de grandeur)

Paramètre	Valeur	Unité	Source / justification
Dotation eaux usées domestiques	80	L/hab/j	Ratio usuel pour villes côtières d'Afrique de l'Ouest à faible pression d'eau (à ajuster selon étude de base SEG)
Coefficient de retour à l'égout	80.0%	sans unité	80% de l'eau distribuée revient en eaux usées (norme de dimensionnement courante)
Coût réseau de collecte (petit diamètre)	180,000	USD/km	Coûts régionaux observés sur projets PEAG/PAC Guinée et Afrique de l'Ouest — HYPOTHÈSE À VALIDER
Coût collecteur principal / intercepteur	450,000	USD/km	Ordre de grandeur projets d'assainissement urbains côtiers — HYPOTHÈSE À VALIDER
Part intercepteurs dans le linéaire total	15.0%	sans unité	Hypothèse de dimensionnement (15% du réseau en collecteurs principaux)
Coût station de pompage (unitaire)	350,000	USD/unité	Ordre de grandeur station de refoulement de taille moyenne — HYPOTHÈSE À VALIDER
Densité stations de pompage	1	par 3 km²	Hypothèse de maillage selon relief et bassins versants de Conakry
Coût de traitement (boues activées)	900	USD/m3/j installé	Fourchette basse-moyenne pour STEP de grande capacité en Afrique de l'Ouest — HYPOTHÈSE À VALIDER
Coût de traitement décentralisé (lagunage/filtres plantés)	550	USD/m3/j installé	Solution basse-technicité pour zones périphériques à densité plus faible — HYPOTHÈSE À VALIDER
Taux de change de référence	8,620	GNF/USD	Taux indicatif à la date de rédaction — à actualiser avant tout usage contractuel
Provision imprévus techniques	15.0%	sans unité	Provision standard sur travaux de génie civil et réseaux enterrés
Études, contrôle, AMO, supervision	10.0%	sans unité	Part usuelle des études et de la maîtrise d'œuvre (rôle envisagé pour Méridien)

Toutes les cellules en bleu sur fond jaune pâle sont des hypothèses modifiables. Elles doivent être confirmées par une étude de base technique et un audit de prix avant tout engagement financier.

Découpage de Conakry — population et dimensionnement par zone

Les 5 zones historiques utilisent les derniers recensements disponibles par commune (RGPH-3 2014, RGPH-4 2025 pour Matam). La ventilation détaillée du RGPH-4 (2025) par les 8 communes récentes n'étant pas encore publiée à la date de rédaction, la zone périphérique est estimée par solde par rapport au total région (3 407 327 hab., RGPH-4, fév. 2026) — À ACTUALISER dès publication officielle.

Zone / Commune(s)	Population (source citée)	Année réf.	Superficie (km²) [estim.]	Taux de couverture actuel [estim.]	Taux de couverture cible	Population additionnelle à raccorder	Linéaire réseau nécessaire (km)	Stations de pompage nécessaires	Débit eaux usées à traiter (m3/j)
Kaloum (centre-ville, port, administration)	62,675	2014 (RGPH-3)	15	35%	95%	37,605	107.4	5	2,407
Dixinn	137,287	2014 (RGPH-3)	12	25%	90%	89,237	255.0	4	5,711
Matam	177,271	2025 (RGPH-4)	8	20%	90%	124,090	354.5	3	7,942
Matoto (yc. Gbessia, Tombolia)	670,310	2014 (RGPH-3)	75	10%	80%	469,217	1,340.6	20	30,030
Ratoma (yc. Sonfonia, Lambanyi)	653,934	2014 (RGPH-3)	90	8%	75%	438,136	1,251.8	23	28,041
Zone périphérique (Sonfonia, Kagbelen, Sanoyah, Manéah, Kassa et extensions — solde)	1,705,850	Solde / RGPH-4 (2025)	250	3%	60%	972,334	1,944.7	38	62,229
TOTAL CONAKRY	3,407,327		450			2,130,619	5,254.1	93	136,368

Phasage proposé et estimation des coûts

Estimation d'ordre de grandeur (classe C — préféabilité). À affiner par une étude technico-économique détaillée avant toute décision d'investissement.

Phase	Zones concernées	Horizon	Linéaire réseau (km)	Stations de pompage	Capacité de traitement (m3/j)	Coût travaux (USD)	Coût total avec études + imprévus (USD)
Phase 1 — Urgence centre-ville	Kaloum, Matam, Dixinn	0-3 ans	716.9	12	16,060	176,740,328	220,925,409
Phase 2 — Consolidation zones denses	Matoto, Ratoma	3-7 ans	2,592.4	43	58,071	638,945,772	798,682,214
Phase 3 — Extension périphérique	Zone périphérique (nouvelles communes)	7-12 ans	1,944.7	38	62,229	476,325,689	595,407,111
TOTAL PROJET			5,254.1	93	136,360	1,292,011,788	1,615,014,735

Équivalent en GNF (au taux de référence ci-dessus)13,921,427,014,924

Comparaison de référence : le Projet de Modernisation et d'Extension de la STEP de Conakry (PSTEP), financé par la BID et le Royaume du Maroc, mobilise à lui seul 21,66 M USD (2023-2027) pour la seule composante station d'épuration existante — hors extension du réseau de collecte à l'échelle de la ville.

Synthèse exécutive — chiffrage

Vue consolidée pour présentation aux partenaires techniques et financiers

Population totale de Conakry (RGPH-4, 2025)	3,407,327
Population additionnelle à raccorder au réseau	2,130,619
Linéaire de réseau total à construire (km)	5,254.1
Stations de pompage à construire	93
Capacité de traitement additionnelle (m3/j)	136,360
Coût total du projet, études et imprévus inclus (USD)	1,615,014,735
Coût total du projet (GNF, équivalent)	13,921,427,014,924

Répartition du coût total par phase

Phase	Coût (USD)
Phase 1 — Urgence centre-ville	220,925,409
Phase 2 — Consolidation zones denses	798,682,214
Phase 3 — Extension périphérique	595,407,111